

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne
ADRES INWESTYCJI : Kazuń Nowy, ul. Topolowa gm. Czosnów
INWESTOR : Gmina Czosnów
ADRES INWESTORA : 05-152 Czosnów, ul. Gminna 6
BRANŻA : Elektryczna
CPV 45311000-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45317300-5 Instalacje elektryczne urządzeń rozdzielczych
CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
CPV 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krystian Wieruszewski
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm ² 0.196	km.pr zew. km.pr zew.	0.196	
				RAZEM	0.196
2	KNNR 5 0803-03 analogia	Montaż przewodów typu AsXSn 2x25 mm ² na słupach 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - WO-1/ŻN 0,5/1,0, pojedynczy 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
6	KNR-W 5- 10 1004- 03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi - YDYżo 3x2,5 mm ² 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa 16 LEDS, 700 mA, 36 W lub równoważna 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 5 0606-05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 0606-06	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości Krotność = 5 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III - bednarka FeZn 30x4 mm 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNNR 5 1005-01 analogia	Montaż przewodu DY 10 mm ² na słupie 5	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 4	szt. szt.	 4.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.000