

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		70.0	m	70.000	
				RAZEM	70.000
2	KNR-W 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		70.0	m	70.000	
				RAZEM	70.000
3	KNR-W 2-01 0702-02	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		158.0	m	158.000	
				RAZEM	158.000
4	KNR-W 2-01 0705-02	Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		158.0	m	158.000	
				RAZEM	158.000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 75/63	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych SRS 75/66	m		
		24.0	m	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - 2x10 cm Krotność = 2	m		
		200.0	m	200.000	
				RAZEM	200.000
8	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YAKXS 4x25 mm2 w rowach kablowych ręcznie	m		
		224.0	m	224.000	
				RAZEM	224.000
9	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli YAKXS 4x25 mm2 w rurach i słupach	m		
		17.0	m	17.000	
				RAZEM	17.000
10	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych wys. 6 m	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik jednoramienny 0,5 m	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa Ampere Mini 16 LEDS, 500 mA lub równoważna	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.pr zew. kpl.pr zew.	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000
14	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 mm	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		244.0	m	244.000	
				RAZEM	244.000
15	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły 25 mm2 pod zaciski lub bolce 68	szt.ży ↓ szt.ży ↓	68.000	
				RAZEM	68.000
16	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV 2.0	m ³ m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 5 0723-02	Przewierci mechaniczne pod obiektami dla rury SRS 96/85 8.0	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNNR 5 0406-01 analogia	Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - modernizacja szafki oświetleniowej SOK. Zamontowanie ogranicznika przepięć kl. 1+2 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 0406-01 analogia	Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - modernizacja szafki oświetleniowej SOK. Montaż bezpiecznika gG 10 A 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
22	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNNR 13- 06 0305- 03 + kalk. własna	Malowanie liter,cyfr i znaków na podłożu metalowym - malowanie pasami szer. 0,7 m w dwóch kolorach, farbą odblaskową w kolorze żółtym i czarnym Mnożnik 2 do R 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000