

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ PRZY SP W SOWIEJ WOLI Z NAWODNIENIEM					
1		ROBOTY POMIAROWE			
d.1	1 KNNR 1 0112-02 STWiOR 5.3. 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów 0,32	ha ha	0,320	
				RAZEM	0,320
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
d.2	2 kalk. własna STWiOR 5.3. 2	Demontaż istniejących urządzeń - dwie bramki boiskowe z tulejami 2,0	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		BOISKO			
d.3	3 KNR 2-21 0207-01	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II 0,32	ha ha	0,320	
				RAZEM	0,320
d.3	4 KNR 2-21 0207-03	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu I-II 0,32	ha ha	0,320	
				RAZEM	0,320
d.3	5 KNR 2-31 0103-04 STWiOR 5.3. 3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 70,0*35,0	m ² m ²	2 450,000	
				RAZEM	2 450,000
d.3	6 KNR 9-11 0101-02 analogia	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym - rozłożenie siatki przeciw kretom PCV do ochrony nawierzchni trawiastej poz.5	m ² m ²	2 450,000	
				RAZEM	2 450,000
d.3	7 kalk. własna	Dostawa i przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane mechanicznie 70,0*35,0*0,20	m ³ m ³	490,000	
				RAZEM	490,000
d.3	8 KNR 2-21 0218-03 analogia	Rozścielenie przygotowanej mieszanki spycharkami na terenie płaskim poz.7	m ³ m ³	490,000	
				RAZEM	490,000
d.3	9 KNR 2-23 0207-03 STWiOR 5.3. 20	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie 0,32	ha ha	0,320	
				RAZEM	0,320
d.3	10 KNR 2-23 0209-03 STWiOR 5.3. 20	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem 70,0*35,0	m ² m ²	2 450,000	
				RAZEM	2 450,000
d.3	11 KNR 2-23 0208-02 STWiOR 5.3. 20	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy vegetacyjnej walcem gładkim Krotność = 2 0,32	ha ha	0,320	
				RAZEM	0,320
d.3	12 KNR 2-23 0207-01	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie poz.3	ha ha	0,320	
				RAZEM	0,320
d.3	13 wycena indywidualna	Wyznaczenie boiska do piłki nożnej i wykonanie linii proszkiem kredowym 1,0	KPL KPL	1,000	
				RAZEM	1,000
4		NAWODNIENIE			
d.4	14 kalk. własna	Budowa studni poboru wody z pompa o wydajności 200l/min 1,0	kpl kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.4	wycena indywidualna	Wykonanie instalacji nawadniającej i zraszającej murawę boiska. 1.Zraszacz RainBair falcon 8005 plastik 12 szt. 2.Elektrozawór hunter PGV151B 6 szt 4.Kolektory 1,5' 6 szt. 5.Skrzynka zaworowa 2 szt. 6.Rury fi50 360mb 7.Trójniki 50x50x50 12 szt. 8.Kolana 50x1' 9.Sterownik RB ESPRZX 6wifi 1 szt. 10.Moduł wifi 11. Czujnik deszczu 1 szt. Zasilanie pompą z istniejącej studni głębinowej 1,0	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5		BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ			
16 d.5	KNR 2-23 0310-07 +an własna	Ustawienie w gotowych otworach bramek z ich renowacją do piłki nożnej - szerokość 5m z montażem nowych tulei z fundamentami (siatka bramkowa o wysokiej wytrzymałości fi 4mm w kolorze białym dostosowana do wymiaru bramki) -BRAMKA ODZYSK 2,0	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000