

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1. Budowa punktów świetlnych Kaliszki					
1.1	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m 1	słup słup	1.000000	
				RAZEM	1.000000
1.12	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m 1	słup słup	1.000000	
				RAZEM	1.000000
1.2	KNNR 5 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - hak wiszakowy z uchwytem 2	szt. szt.	2.000000	
				RAZEM	2.000000
1.3	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² 0.135	km.prz ew. km.prz ew.	0.135000	
				RAZEM	0.135000
1.4	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie 2	szt. szt.	2.000000	
				RAZEM	2.000000
1.5	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do YDY 3x2,5mm ² - 7 mb 2	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	2.000000	
				RAZEM	2.000000
1.6	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa URBINI LED 3500LM 4000K IP66 O9 SZARY II RED.MOCY 5ST lub równoważna 2	szt. szt.	2.000000	
				RAZEM	2.000000
1.7	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	2.000000	
				RAZEM	2.000000
1.8	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	2.000000	
				RAZEM	2.000000
1.9	KNNR 5 0606-02	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II 1	szt. szt.	1.000000	
				RAZEM	1.000000
1.10	KNNR 5 0606-02	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II 4	szt. szt.	4.000000	
				RAZEM	4.000000
1.11	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	2.000000	
				RAZEM	2.000000