

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ROBOTY NAPRAWCZE NA PLACU ZABAW						
1			ROBOTY NAPRAWCZE Z PRZEGLADU			
1.1	wycena indywidualna		Miescowy remont roznych fragmentow nawierzchni poliuretanowej boiska tartanowego polegajacy na wycieciu uszkodzonej nawierzchni (baza +nawierzchnia gorna) i ułożeniu nowej warstwy bazowej i wierzchniej natryskowej naprawy zapewniając przy tym dobór koloru nawierzchni jak najbardziej zbliżonego do obiektu .Konstrukcja nawierzchni baza z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym gr warstwy 8mm ,warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu EPDM o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym gr warstwy 8mm 2,0	m ² m ²	 2,00	
					RAZEM	2,00
1.2	KNR 4-01 1301-09 analogia		Usztywnienie górne słupów grodzenia poziomymi sciagami z rur -naprawa Krotność = 0,5 16+30+16+30	m m	 92,00	
					RAZEM	92,00
1.3	KNR 2-02 1611-01		Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 1,0	kol. kol.	 1,00	
					RAZEM	1,00
1.4	KNR 2-02 1611-01 z. sz. 5.24. 9926-01		Rusztowania ramowe - przestawienie kolumny 5,0	kol. kol.	 5,00	
					RAZEM	5,00
1.5	KNR-W 4-01 0203-04		Uzupełnienie obsadzenia mocowania zestawu siłowni zewnętrznej -biegacz z betonu monolitycznego 0,4+0,3*0,3	m ³ m ³	 0,49	
					RAZEM	0,49
1.6	KNR-W 4-01 1301-06		Wzmocnienie elementu ogrodzenia przy furtce 2,0	m ² m ²	 2,00	
					RAZEM	2,00
1.7	KNR-W 4-01 1212-05		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat -uzupełnienia przy furtkach 2,0	m ² m ²	 2,00	
					RAZEM	2,00
1.8	KNR 5 1106-05		Naprawa ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur - naciąg linek stalowych uzupełnienie i naciąg [30+16]*2*4	m m	 368,00	
					RAZEM	368,00
1.9	KNR 2-21 0112-01		Usunięcie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 12,0	m ² m ²	 12,00	
					RAZEM	12,00
2			ROBOTY KONSERWACYJNE			
2.1	wycena indywidualna kalk. własna		Ogrodzenie - Istniejące pilkochwyty systemowe na słupkach stalowych z rur stalowych ocynkowanych malowanych; demontaz istniejacych siatek ogrodzenia - wypełnienie siatka polipropylenową o wielkości oczek 50x50mm gr. sznurka 5mm, nocowana systemowo karabinczykami na linie stalowej 8mm, dodatkowo linki napinające co 1m tj pięć rzędów . Wywóz i utylizacja materialu z demontazu. <i>za bramkami</i> 16,0*2*4,0	m ² m ²	 128,00	
					RAZEM	128,00
2.2	KNR-W 4-01 1301-10 analogia		Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z paneli 3D 1,2*2,5*2	m ² m ²	 6,00	
					RAZEM	6,00
2.3	KNR 0-18 2612-07 analogia	SST 06	Montaż kratki z drewnianych listew na konstrukcji drewnianej na ścianach altany [4,0+4,0+6,5+2,0+2,0]*0,4	m ² m ²	 7,40	
					RAZEM	7,40
2.4	TZKNBK XV 0651-01	SST 06	Lakierowanie srodkiem ALTAX (lub rownowaznym) zagruntowanych i wyszlifowanych lub zagruntowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz -wszystkie elementy drewniane altany <i>elementy drewniane altany kratki</i> 6,0 <i>poszycia drewniane ławek</i> [1,95+1,45+0,95+0,45]*8*2*0,32	m ² m ² m ²	 6,00 24,58	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	30,58
2.5	TZKNBK XV 0651-02	SST 06	Lakierowanie srodkiem ALTAX (lub rownowaznym) zagruntowanych i wyszlifowanych lub zagruntowanych wyrobów stolarskich - drugi raz	m ²		
			30,58	m ²	30,58	
					RAZEM	30,58
2.6	KNR 4-01 0919-20 analogia		Montaz klamek z szyldami	szt.		
			2,0	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
2.7	kalk. własna		Naciąg linki zjazdu linowego	kpl.		
			1,0	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
2.8	KNP1 1201 1201-03.01		Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gałęzi, liści, śmieci itp.	m ²		
			45*16*30%	m ²	216,00	
					RAZEM	216,00
2.9	KNR 2-21 0702-01		Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
			60,0	m ²	60,00	
					RAZEM	60,00
2.10	KNR 2-21 0209-01		Ręczne rozrzucenie torfu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
			0,006	ha	0,01	
					RAZEM	0,01