

DOBUDOWA LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOSKIEJ PRZY DRODZE 579 W MIEJSCOWOŚCI SOWIA WOLA
GMINA CZOSNÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ULICY KAMPINOSKIEJ PRZY DRODZE 579 W MIEJSCOWOŚCI SOWIA WOLA GMINA CZOSNÓW			
1 d.1	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
		9	słup	9,000	
				RAZEM	9,000
2 d.1	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m ²		
		9*2,5	m ²	22,500	
				RAZEM	22,500
3 d.1	KSNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
4 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ²	km przew. km przew.		
		0,264		0,264	
				RAZEM	0,264
5 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - WYSIĘGNIK POJEDYŃCZY	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
6 d.1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - WYSIĘGNIK PODWÓJNY	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - OPRAWA LED O MOCY do 52W , 4000K, 7700lm	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
8 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl. przew. kpl. przew.		
		11		11,000	
				RAZEM	11,000
9 d.1	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
10 d.1	KNNR-W 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia - PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW DO LINII I DO OPRAW	szt.		
		11+2	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
11 d.1	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		6*9	m	54,000	
				RAZEM	54,000
13 d.1	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		9*2	m	18,000	
				RAZEM	18,000
14 d.1	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm ²)	m		
		12*9	m	108,000	
				RAZEM	108,000
15 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		11+1	pomiar	12,000	
				RAZEM	12,000
16 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
17 d.1	0-01 analiza indywidualna	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ ORAZ INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000