
PRZEDMIAR

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

| | |
|--|------------|
| Obiekty rekreacyjne | 45212140-9 |
| Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne | 45260000-7 |
| Betonowanie | 45262300-4 |
| Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego | 45340000-2 |

**NAZWA
ZAMÓWIENIA:** KOSZTORYS INWESTORSKI BUDOWY SIŁOWNI TERENOWEJ PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W
KAZUNIU NOWYM
Adres / lokalizacja: UL. GŁÓWNA 6, KAZUŃ NOWY GM. CZOSNÓW, DZIAŁKI NR231/31

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Czosnów
Adres: 05-152 Czosnów, ul. Gminna 6

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:
Grzegorz Szmyt

Data opracowania przedmiaru robót: 07.03.2025

PRZEDMIAR ROBÓT

| Nr pozycji | Opis robót i obliczenia | j.m. | Ilość / liczba |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| PRZEDMIAR: | | | |
| 1 | 4511200-0, Roboty w zakresie prac ziemnych | | |
| 1 d.1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | |
| | 0,01 | ha | |
| | RAZEM | | 0,01 |
| 2 | ROBOTY - SIŁOWNIA PLENEROWA | | |
| 2 d.2 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu dla urządzeń, ławki | m ³ | |
| | 9 * 0,25 * 0,25 * 0,8 + 12 * 0,25 * 0,25 * 1,1 | m ³ | |
| | RAZEM | | 1,28 |
| 3 d.2 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m (kat.gr.III)- doły fundamentowe dla urządzeń | dół. | |
| | 9 + 12 | dół. | |
| | RAZEM | | 21,00 |
| 4 d.2 | kosz na śmiecie stacjonarny typu PARK 0904 firmy Vinci Play lub równoważny | szt. | |
| | 1 | szt. | |
| | RAZEM | | 1 |
| 5 d.2 | Montaż elementów prefabrykowanych - ławka parkowa z oparciem - PARK 0902-2 | szt. | |
| | 4 | szt. | |
| | RAZEM | | 4 |
| 6 d.2 | Montaż elementów prefabrykowanych - Rowerek Pylon | szt. | |
| | 1 | szt. | |
| | RAZEM | | 1 |
| 7 d.2 | Montaż elementów prefabrykowanych - Ławka z pedałami | szt. | |
| | 1 | szt. | |
| | RAZEM | | 1 |
| 8 d.2 | Montaż elementów prefabrykowanych - drabinka podciągacz nóg | szt. | |
| | 1 | szt. | |
| | RAZEM | | 1 |
| 9 d.2 | Montaż elementów prefabrykowanych - wioślarska prasa nożna na pylon | szt. | |
| | 1 | szt. | |
| | RAZEM | | 1 |
| 10 d.2 | Montaż elementów prefabrykowanych - Biegacz orbitek pylon | szt. | |
| | 1 | szt. | |
| | RAZEM | | 1 |
| 11 d.2 | Montaż elementów prefabrykowanych - Wyciskanie /ściganie /Pylon | szt. | |
| | 1 | szt. | |
| | RAZEM | | 1 |
| 12 d.2 | Montaż elementów prefabrykowanych - tablice informacyjne | szt. | |
| | 1 | szt. | |
| | RAZEM | | 1 |