
PRZEDMIAR

NAZWA Wykonanie progu zwalniającego w ul. Wiosennej

ZAMÓWIENIA:

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

Grzegorz Szmyt

Data opracowania przedmiaru robót: 26.05.2025

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-31 0702-02 z.o.2.13. 9902-01		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 26-75 pojazdów na godzinę 4 <div style="text-align: right;">4,000 RAZEM</div>	szt. szt.	 4,000
2	KNR 2-31 0703-01 z.o.2.13. 9902-01		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 8 <div style="text-align: right;">8,000 RAZEM</div>	szt. szt.	 8,000
3	KNR 2-31 0702-02		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 100 mm - analogia montaż słupków U-12c 2 <div style="text-align: right;">2,000 RAZEM</div>	szt. szt.	 2,000
4			Zakup i montaż dwóch progów zwalniających wyspowych o wymiarach 200x180cm 1 <div style="text-align: right;">1,000 RAZEM</div>	kpl. kpl.	 1,000